

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของ ทอ. ที่ บน.๔๑
จำนวน ๑ งาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ งานรื้อถอน
 - ๓.๒ งานปรับพื้นที่และถมดิน
 - ๓.๓ งานท่อส่งน้ำดิบจากบ่อที่ขุดดินถึงบ่อเก็บน้ำดิบข้างสนามกอล์ฟกองบิน บน.๔๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ น.อ.นิฐินัย บุญลอยางกูร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ น.ท.รัฐพล พิพิธภัณฑ์ กรรมการ
 - ๖.๓ น.ต.พิชิต วิเชียรสรรค์ กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน การทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของ ทอ. ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41

แบบเลขที่ 610051

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 41

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ ๒๕/๑๕ เดือน ต.ค. พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	826,410	1.3075	1,080,531.07	
2	งานปรับพื้นที่และถมดิน	6,772,434	1.3075	8,854,957.45	
3	งานท่อส่งน้ำดิบจากบ่อที่ขุดดินถึงบ่อเก็บน้ำดิบข้างสนามกอล์ฟกองบิน บน.41	3,109,167	1.3075	4,065,235.85	
	รวมค่างานต้นทุน	10,708,011		14,000,724.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

14,000,724.37

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

31,478

ตร.ม.

เฉลี่ย

445 บาท/ตร.ม.


น.อ.



(นิรินัย บุญยางกูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.



(รัฐพล พิพิธภณธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.



(พิชิต วิเชียรสรรค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
2	งานปรับพื้นที่และถมดิน							
	งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง (ขนาดกลาง)	31,478	ตร.ม.		-	3	94,434	94,434
	ถมดินบดอัดแน่น ตามรายการ (ใช้ดินในพื้นที่คิดค่า ขุด+ตัก+ขนส่ง+บดทับ)	56,785	ลบ.ม.		-	84.00	4,769,940	4,769,940
	ดินถมเพื่อบดอัดแน่น 40 %	22,715	ลบ.ม.		-	84.00	1,908,060	1,908,060
	รวมปรับพื้นที่และถมดิน							6,772,434
3	งานท่อส่งน้ำดิบจากบ่อที่ขุดดินถึงบ่อเก็บน้ำดิบข้างสนามกอล์ฟกองบิน บน.41							
	ท่อส่งน้ำดิบ ท่อ HDPE ชั้น PN4 dia315 มม. มอก.982-2548	2,312	ม.	845	1,953,640	315	728,280	2,681,920
	ขุดดิน	1,225	ลบ.ม.	-	-	30	36,761	36,761
	ถมดินกลับ	578	ลบ.ม.	-	-	40	23,120	23,120
	ขนย้ายดิน	647	ลบ.ม.	-	-	40	25,894	25,894
	ทรายหยาบรองท่อ ข้างท่อและกลบหลังท่อ	439	ลบ.ม.	514	225,790	80	35,142	260,932
	ท่อปลอก ค.ส.ล. dia.500 mm.	24	ม.	555	13,320	158	3,792	17,112
	ขุดและซ่อมถนน	24	ตร.ม.	400	9,600	-	-	9,600
	ข้อต่อ อุปกรณ์ ท่อ HDPE	1	งาน	18,400	18,400	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน		18,400
	Gate Valve dia.300 mm.มอก.256-2540 (ปลายท่อทางเข้าบ่อเก็บน้ำดิบ)	1	ขุด	33,987	33,987	1,440	1,440	35,427
	รวมท่อส่งน้ำดิบจากบ่อที่ขุดดินถึงบ่อเก็บน้ำดิบข้างสนามกอล์ฟกองบิน บน.41							3,109,167

น.อ.

(นิรุจน์ บุญลอยงูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.

(รัฐพล พิพิธภณท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.

(พิชิต วิเชียรสรรค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง