

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการสร้างเขื่อนกันดิน ช้าง บก.บม.๔๑  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
๓.๑ สร้างเขื่อนกันดิน ช้าง บก.บม.๔๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
  - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ น.ท.รัฐพล พิพิธภัณฑ์ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ น.ท.พิชิต วิเชียรสรรค์ กรรมการ
  - ๖.๓ ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ไวยากรณ์ กรรมการ



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ สร้างเขื่อนกันดิน ช้าง บก.บ.น.41

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41

แบบเลขที่ 610058

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 41

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาากลาง คณก.กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สร้างเขื่อนกันดิน ช้าง บก.บ.น.41	305,957.00	1.3074	400,008.18	*หลัง ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัด เศษทิ้งทุก รายการ
	รวมราคาต้นทุน	305,957.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	400,008.18


ระยะทางงานก่อสร้าง จำนวน 309 ม. เฉลี่ย 1,295 บาท / ม.

น.ท.   
(รัฐพล พิษิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

น.ท.   
(พิชิต วิเชียรสรรค์)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

ร.ท.   
(พงษ์ศักดิ์ ไวยากรณ์)  
กรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานที่ / งาน

ชื่อโครงการ สร้างเขื่อนกันดิน ช้าง บก.บ.น.41

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 41

แบบเลขที่ 610058


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 41


คำนวณราคากลางโดย : คณ.กำหนดราคากลาง


คำนวณราคากลาง คณ.กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สร้างเขื่อนกันดิน ช้าง บก.บ.น.41								
1.1	งานขุดลอกปรับพื้นที่ บริเวณหน้างาน	618	ตร.ม.	-	-	60	37,080	37,080	
1.2	ทรายหยาบบดอัดแน่น (หนา 0.05 ม.) (เผื่ออีก 20 %)	37	ลบ.ม.	514	19,018	99	3,663	22,681	
1.3	คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป 240 ksc. ทรงลูกบาศก์ (พื้น+ผนัง คสล. หนา 10 ซม.)	62	1,776	110,112	391	24,242	134,354		
1.4	เหล็กตะแกรง Wire mesh dia. 4 มม. ตะแกรง 0.2 ม.#	618	ตร.ม.	40	24,720	5	3,090	27,810	
1.5	ไม้แบบ	19	ตร.ม.	300	5,700	133	2,527	8,227	
1.6	ตะปูประกอบแบบ	15	กก.	33	495	-	-	495	
1.7	พื้นขัดหยาบผิวคอนกรีต	618	ตร.ม.	40	24,720	30	18,540	43,260	
1.8	งานตัด joint พร้อมหยอดยาง (ทุก 4.00 ม.)	89	ม.	40	3,560	25	2,225	5,785	
1.9	งานซ่อมแซมรางน้ำของเดิม ในส่วนที่แตกร้าวให้ใช้งานได้ดี	309	ม.	45	13,905	40	12,360	26,265	
	<b>รวมงาน สร้างเขื่อนกันดิน ช้าง บก.บ.น.41</b>							<b>305,957</b>	

น.ท.   
(รัฐพล พิพิธภณช์)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.   
(พิชิต วิเชียรสรรค์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.   
(พงษ์ศักดิ์ ไวยากรณ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง